

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สนมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สนมศรี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน / องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,209,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สนมศรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.20 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 4,691,104.02 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง


6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประวิทย์ กิตติศรีวรพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นวพล ภูระวัน กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชน

7.3 วีระพันธ์ เอกพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน





ประวิทย์ กิตติศรีวรพันธุ์

21 ตุลาคม 2568 14:04:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวิระยุทธ สันมศรี

ผู้ย้ปฏิบัติประมวลราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน/องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานปรับแต่งพื้นที่ทาง 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	7,200.000	1.82	13,104.00	1.4054	2.55	18,416.36
2	1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 1.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุถม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	450.000	365.60	164,520.00	1.4054	513.81	231,216.40
3		ลบ.ม.	180.000	114.97	20,694.60	1.4054	161.57	29,084.19

ประวิทย์ กิตติศรีวรรณ

21 ตุลาคม 2568 14:05:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย นพ. 2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนวยวิริยะบุตร สันเมศรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด/องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,200.000	386.60	2,783,520.00	1.4054	543.32	3,911,959.00
5	2.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	540.000	125.81	67,937.40	1.4054	176.81	95,479.22
6	2.1.3 รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	670.000	85.06	56,990.20	1.4054	119.54	80,094.02
7	2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,840.000	81.39	231,147.60	1.4054	114.38	324,854.83
รวมราคากลาง								4,691,104.02

ประวัติ กิตติวีรพันธุ์

21 ตุลาคม 2568 14:05:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโศกชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสาธิต มະอินทร์ - บ้านนายวิริยะยุทธ สมนศรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน/องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน



ประวิทย์ กิตติศรีวรรณ

21 ตุลาคม 2568 14:05:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโซ่ชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสหายญ์ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สมนศรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน/องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน



(นवल ยูะวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประวิทย์ กิตติศรีวรพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วิระพันธ์ เอกพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028
แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สนมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ

สนมศรี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน

1.1 งานปรับแต่งพื้นที่ทาง

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ขนาดเบา = 1.820 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.82 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028
แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สนมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ

สนมศรี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

1.2.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) = 200.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 15.000 กม. = 34.610 บาท/ลบ.ม.

รวม = 234.610 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 234.610×1.40 = 328.454 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$ = 37.155 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $328.454 + 37.155$ = 365.609 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 365.60 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028
แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สนมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

สนมศรี

1 งานดิน

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

1.2.2.1 [3.3(1)]งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 15.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	= 34.310 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15.000 กม.	= 55.660 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 104.970 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 104.970×1.00	= 104.970 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง 10.000 บาท/ลบ.ม.	= 10.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $104.970 + 10.000$	= 114.970 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 114.97 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028
 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สนมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ
 สนมศรี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1 [4.9(1)]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 2.000 x 10.00 เมตร	= 20.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	= 1,080.000 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ + ค่าขนส่ง = 1,937.700	= 1,937.700 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	= 20.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 20.000 / 100	= 3.000 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ + ค่าขนส่ง 3.000 ลบ.ม. @ 1,937.700	= 5,813.100 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 20.000 ตร.ม. x 57.480 บาท/ตร.ม.	= 1,149.600 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 20.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	= 100.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 21.940 X 10 เมตร	= 219.400 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.690 X 20.000 ตร.ม.	= 253.800 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.810 X 20.000 ตร.ม.	= 196.200 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 20.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	= 0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 7,732.100 บาท
ค่างานต้นทุน = 7,732.10 / 20.00	= 386.60 บาท/ตร.ม.





โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028
แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สนมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ
สนมศรี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

2.1.2 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4.000 ม.

ค่าเหล็ก 8.900 กก. @ 24,000.930 (บาท/ตัน) /1,000 = 213.608 บาท

METAL CAP + ทาสี + จาระบี 8.000 ชุด @ 10.000 = 80.000 บาท

JOINT FILLER 0.600 ตร.ม. @ 58.000 = 34.800 บาท

JOINT SEALER 2.500 ลิตร @ 45.000 = 112.500 บาท

ค่าหยอดยาง 4.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต) = 62.360 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ไม้แบบ 0.600 ตร.ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 503.268 บาท

ค่างานต้นทุน = 503.26 / 4.00 = 125.81 บาท/เมตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028
แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สนมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ
สนมศรี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

2.1.3 [4.9(3)] รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4.000 ม.

ค่าเหล็ก 5.500 กก. @ 25,138.980 (บาท/ตัน) /1,000) = 138.264 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 4.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต = 98.000 บาท

และหยอดยาง)

ค่าสี + จาระบี 8.000 ชุด @ 4.000 = 32.000 บาท

JOINT SEALER 1.600 ลิตร @ 45.000 = 72.000 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 340.264 บาท

ค่างานต้นทุน = 340.26 / 4.00 = 85.06 บาท/เมตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028
แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สนมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ

สนมศรี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

2.1.4 [4.9(4)]รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก 15.800 กก. @ 21,770.990 (บาท/ตัน) /1,000 = 343.981 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 245.000 บาท

JOINT SEALER 5.000 ลิตร @ 45.000 = 225.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 813.981 บาท

ค่างานต้นทุน = 813.98 / 10.00 = 81.39 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย ๗ พ.2028 แยกส่วนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนาวิระยุทธ สนมศรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย ๗ พ.2028 แยกส่วนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนาวิระยุทธ สนมศรี
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนาวิระยุทธ สนมศรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนาวิระยุทธ สนมศรี

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนหน่วยจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย ๓๗.๒๐๒๘ แยกส่วนนายสายัญญะ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สมนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย ๓๗.๒๐๒๘ แยกส่วนนายสายัญญะ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สมนศรี

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนหาย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951




โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย ๓๗.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สมนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย ๓๗.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สมนศรี

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนหน่วย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญญะ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สนมศรี
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญญะ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สนมศรี
 ราคากลาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥ 700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกขี้ จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสาวยัญ มะอินทร์ - บ้านนายวีระยุทธ สมนศรี
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	3,337,913.80 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	3,337,913.80 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	4,209,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนหาย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.4054

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโซคชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวิระยุทธ สมนศรี				
สาย	จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนายวิระยุทธ สมนศรี				
ตอน	-				

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครพนม	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.15	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			
				0.00%	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กรทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราภูเขา	ตัน	2,149.53	40.00	64.88	0.00	0.00	2,214.41	เม.ย. 2566	
2	ทรายหยาบทรายหยาบราคาทราย	ลบ.ม.	200.00	15.00	34.61	0.00	0.00	234.61	ก.ย. 2568	
3	กรวดกรวดคละ	ลบ.ม.	600.00	15.00	34.61	0.00	0.00	634.61	ก.ย. 2568	
4	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	15.00	15.00	55.66	0.00	0.00	70.66	ต.ค. 2568	
5	คอนกรีตผสมเสร็จ240ksc.	ลบ.ม.	1,900.00	10.00	37.70	0.00	0.00	1,937.70	ต.ค. 2568	
6	ตะแกงเหล็กWiremesh	ตร.ม.	40.00	10.00	17.48	0.00	0.00	57.48	ต.ค. 2568	

ประวัติวิทยุ กิตติศรีวรรณ

21 ตุลาคม 2568 14:06:07




โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญญะ มะอินทร์ - บ้านนายวิริยะพร สนมศรี

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญญะ มะอินทร์ - บ้านนายวิริยะพร สนมศรี				
ตัววิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญญะ มะอินทร์ - บ้านนายวิริยะพร สนมศรี				
สาย	จากถนนสาย นพ.2028 แยกสวนนายสายัญญะ มะอินทร์ - บ้านนายวิริยะพร สนมศรี				
ตอน	-				

อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครพนม	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันเชื้อลา	32.15	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร	ตัน	25,121.50	10.00	17.48	0.00	0.00	25,138.98	ก.ย. 2568	
8	Meta(Cap+ทาสี+จากรับ	ชุด	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ต.ค. 2568	บ้านกสิ์บ
9	แผ่นโพน	บาท/ตร.ม.	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	ต.ค. 2568	บ้านกสิ์บ
10	ยางมะตอย	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ต.ค. 2568	บ้านกสิ์บ
11	เหล็กRB19	ตัน	23,887.85	70.00	113.08	0.00	0.00	24,000.93	ต.ค. 2568	สกลนคร
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)	ตัน	21,706.11	40.00	64.88	0.00	0.00	21,770.99	ก.ย. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกส่วนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนาวิระยุทธ สนมศรี

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกชัย จากถนนสาย นพ.2028 แยกส่วนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนาวิระยุทธ สนมศรี									
สาย	จากถนนสาย นพ.2028 แยกส่วนนายสายัญ มะอินทร์ - บ้านนาวิระยุทธ สนมศรี									
ตอน	-									

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครพนม	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคารับจ้างเหมา	32.15	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนหน่วย	0.00%		
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
12	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร(Tempcore)	ตัน	21,706.11	40.00	64.88	0.00	0.00	21,770.99	ก.ย. 2568	
13	ค่าทาสี+จากรับ	ชุด	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ

ประวิทย์ กิตติศรีวรรณ

21 ตุลาคม 2568 14:06:07



